

HITRA CESTA AC A1 - AC A2				L[m]=	26.129,26			
ODSEK G2 dvopasovna				L-objektov[m]=	9.563,00			
26+152,93				L'[m]=	16.566,26			
				ENOTA	KOLIČINA	ENOT.CENA	SKUPAJ BREZ DDV	SKUPAJ Z DDV
						v EVR	v EVR	v EVR
<b>1.0 TRASA</b>								
1.1	PREDELELA			m'	16.566,26	25,00	414.156,50	
<b>1.2 SPODNJI USTROJ</b>								
	IZKOPI			m <sup>3</sup>	3.601.143,20	4,00	14.404.572,80	
	NASIPI IZ LOKALNEGA MATERIALA			m <sup>3</sup>	732.569,00	1,50	1.098.853,50	
	NASIPI IZ STRANSKEGA ODVZEMA			m <sup>3</sup>	0,00		0,00	
	DEPONIRANJE MATERIALA-VGRAJEVANJE VIŠKOV			m <sup>3</sup>	2.868.574,20	8,00	22.948.593,60	
	OSTALO			m'	16.566,26	75,00	1.242.469,50	
<b>SKUPAJ SPODNJI USTROJ</b>								<b>39.694.489,40</b>
<b>1.3 ZGORNJI USTROJ</b>								
	1.31 pasovi za počasni promet dodatno za dvopasovno HC			m'	16.566,26	450,00	7.454.817,00	
				m'	5.120,00	200,00	1.024.000,00	
	1.4 ODVODNJAVANJE			m'	16.566,26	325,00	5.384.034,50	
	1.5 OPREMA CESTE			m'	16.566,26	300,00	4.969.878,00	
<b>A SKUPAJ TRASA</b>								<b>58.941.375,40</b>
<b>2.0 OBJEKTI</b>								
	2.1 VIADUKTI	[m]	š[m]	m <sup>2</sup>	39.411,00	1.000,00	39.411.000,00	
	SKUPAJ	130,00	18,60	m <sup>2</sup>	2.418,00			
	SKUPAJ (HC)	2.800,00	11,00	m <sup>2</sup>	30.800,00			
	SKUPAJ (deviacije)	563,00	11,00	m <sup>2</sup>	6.193,00			
	2.2 NADVOZI			m <sup>2</sup>	7.464,00	835,00	6.232.440,00	
	SKUPAJ (deviacije)	64,00	16,50	m <sup>2</sup>	1.056,00			
	SKUPAJ (deviacije)	712,00	9,00	m <sup>2</sup>	6.408,00			
	2.3 PODVOZI	113,00		m <sup>2</sup>	1.243,00	960,00	1.193.280,00	
	SKUPAJ	113,00	11,00	m <sup>2</sup>	1.243,00			
	2.4 MOSTOVI	495,00		m <sup>2</sup>	7.323,00	1.000,00	7.323.000,00	
	SKUPAJ	130,00	18,60	m <sup>2</sup>	2.418,00			
	SKUPAJ	310,00	11,00	m <sup>2</sup>	3.410,00			
	SKUPAJ	55,00	11,00	m <sup>2</sup>	605,00			
	SKUPAJ	89,00	10,00	m <sup>2</sup>	890,00			
	2.5 ZIDOVI	[m]	vm	m <sup>2</sup>	145.696,20	300,00	43.708.860,00	
	oporni zidovi	134.271,20		m <sup>2</sup>	134.271,20			
	podporni zidovi	11.425,00		m <sup>2</sup>	11.425,00			
<b>B SKUPAJ OBJEKTI</b>								<b>97.868.580,00</b>
<b>3.0 PREDORI IN POKRITI VKOPI</b>								
		[m]		m'	7.225,00			
	predor HUM	1.040,00		m'	1.040,00	15.000,00	15.600.000,00	
	predor SLOMNIK	460,00		m'	460,00	15.000,00	6.900.000,00	
	predor DEBRO			m'	500,00	15.000,00	7.500.000,00	
	predor ŠMIHEL	760,00		m'	760,00	15.000,00	11.400.000,00	
	predor STRMCA	645,00		m'	645,00	15.000,00	9.675.000,00	
	predor VRHE	230,00		m'	230,00	15.000,00	3.450.000,00	
	predor GLOBOKO			m'	700,00	15.000,00	10.500.000,00	
	predor GRMADA	420,00		m'	420,00	15.000,00	6.300.000,00	
	predor POVRŠNIK	1.560,00		m'	1.560,00	15.000,00	23.400.000,00	
	Galerije							
		440,00		m'	440,00	15.000,00	6.600.000,00	
		280,00		m'	280,00	15.000,00	4.200.000,00	
		190,00		m'	190,00	15.000,00	2.850.000,00	
<b>C SKUPAJ PREDORI</b>								<b>108.375.000,00</b>
<b>4.0 OSTALO</b>								
	4.1 PRIKLJUČKI			kos	4,00	1.100.000,00	4.400.000,00	
	4.2 RAZCEPI			kos	0,00	1.650.000,00	0,00	
	4.3 NAVEZOVALNE CESTE			kos	63.044.220,27		63.044.220,27	
	4.4 DEVIACIJE	16.633,00		m'	15.981,00	400,00	6.392.400,00	
	4.5 REGULACIJE IN ZADRŽEVALNIKI			m'	6.076,00	300,00	1.822.800,00	
	4.6 PRESTAVITVE IN STORITVE			m'	16.566,26	230,00	3.810.239,80	
<b>D SKUPAJ OSTALO</b>								<b>79.469.660,07</b>
<b>E SKUPAJ GRADBENI STROŠKI</b>								<b>344.654.615,47</b>
							DDV	68.930.923,09
<b>5.0 ODKUPI</b>								
	ZEMLIŠČA			m <sup>2</sup>	1.541.369,00	10,00	15.413.690,00	18.496.428,00
	STAVBE			kos	80,00	160.000,00	12.800.000,00	15.360.000,00
	GOSPODARSKA POSLOPIJA			kos	57,00	50.000,00	2.850.000,00	3.420.000,00
<b>F SKUPAJ ODKUPI</b>								<b>31.063.690,00</b>
<b>G 6.0 NEPREDVIDENA DELA</b>								<b>68.930.923,09</b>
<b>H 7.0 PROJEKTI</b>								<b>10.339.638,46</b>
<b>I 8.0 RAZISKAVE IN NADZOR</b>								<b>16.543.421,54</b>
<b>J SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST</b>								<b>468.775.051,65</b>
								<b>562.530.061,98</b>